SITUACE



LEGENDA ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ SLABOPROUDU
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- HTU STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – PŘÍPOJKA

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ JTSK:

VB1 X=-625537.280 Y=-1103883.728
VB2 X=-625548.568 Y=-1103900.238
VB3 X=-625563.697 Y=-1103865.668
VB4 X=-625574.985 Y=-1103882.178

POZNÁMKA:

- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČENÍ VEŠKERÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI. ZEMNÍ PRÁCE V JEJICH OKOLÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT DLE PODMÍNEK SPRÁVCE.
- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. Edef2=35MPa. V PŘÍPADĚ, ŽE ROSTLÁ PLÁŇ NEBUDE SPLŇOVAT TUTO PODMÍNKU, BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ VÝMĚNOU ZEMINY ZA KAMENIVO fr. 0–32mm V POŽADOVANÉ TLOUŠŤCE.
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY JE TŘEBA PROVÉST SKRÝVKU ORNICE V TL. CCA 200mm V CELÉ PLOŠE STAVENIŠTĚ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNICE: JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR DŘÍDA	FORMÁT:	--
IMPRAZOVAL:	ING. JAN MOTOUŽEK	MOCH. ČÍSLO:	--
KONTROLOVAL:	ING. JAN MOTOUŽEK	DATUM:	01/2017

DÍSTAV:

D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKOPOVÝ PLÁN – HTÚ

MĚŘÍTKO: 1:100 KOTOVÁNÍ: --

KÓD DOKUMENTU:

D.1.1.2

AKCE:

INFRASTRUKTURA PRO SPORT A VOLNÝ ČAS OBCE KRÁSNÉ

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ PLOCHA

INVESTOR:	OBEC KRÁSNÉ, ČO: 00200034	MÍSTO:	PARC. Č. 270/14, KAT. ÚZEMÍ KRÁSNÉ NAD SVRATKOU
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. RADOMÍR DŘÍDA	STUPEŇ:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ČÍSLO ZNÁZKY: ---

PARÉ